

СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству  
АО «ПРОМСИНТЕЗ»

«13» 05 2020 г. Г.И.Казаков

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор  
АО «ПРОМСИНТЕЗ»

«13» 05 2020 г. Д.А.Завалишин

**Техническое задание**  
**на проведение работ по ремонту парового котла ДЕ-25-14 ГМО,**  
**производительностью 25 т/ч**

Общая часть.

1. Провести работы по ремонту парового котла ДЕ-25-14 ГМО на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование работ	Срок
1.	Закупка паровой трубы диаметром 51мм х 2,5 мм б/ш х/к – 840 м	01.07.2020г. – 31.07.2020г.
2.	Изготовление труб правого бокового экрана на предприятии завода изготовителя.	
3.	Демонтаж стальной обшивки правой стороны котла в необходимом объеме.	
4.	Демонтаж обмуровки котла в необходимом объеме.	
5.	Закупка обмуровочных материалов МКРР-130-750 кг	
6.	Демонтаж паросепаратора.	
7.	Демонтаж правого бокового экрана.	
8.	Замена труб правого бокового экрана.	
9.	Монтаж паросепаратора.	
10.	Гидравлические испытания.	
11.	Лабораторный контроль сварных стыков.	
12.	Восстановление стальной обшивки и обмуровки котла.	
13.	Составление исполнительной документации.	
14.	Регистрация исполнительной документации в реестре в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и передача заключения на внесение в реестр в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору АО «ПРОМСИНТЕЗ».	

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение и смету на выполнение работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовности объекта к выполнению работ не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю паспорт завода изготовителя на котел, указанный в п.1. настоящего технического задания.

5. Исполнитель обязан выполнить работы с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме, согласно Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки».

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

7. Исполнитель обязан выполнить работы своими вспомогательными материалами и средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

9. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме настоящего технического задания, по окончании услуг выдать Заказчику исполнительную документацию на котел, указанный в п.1. настоящего технического задания, зарегистрированную в реестре в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае возникновения у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечаний по представленной исполнительной документации либо отказе в регистрации в реестре исполнительной документации по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору определяются дополнительным соглашением сторон.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.

12. Оказанные работы должны приниматься по актам формы КС-2 и КС-3, подписанных Исполнителем и Заказчиком и заверенных печатями.

13. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00  
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров