


УТВЕРЖДАЮ
Зам. технического директора


А.И. Ильин
« 28 » 08 2020г.

Дефектная ведомость

на ремонт здания № 810Б, цеха № 3

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Кровля			
1	Разборка старого рулонного ковра крыши и 2-х тамбуров из 2-х слоев руберойда	м2	264.0	
2	Смена карнизных свесов из листовой стали толщ=7мм В=0.5м	м.п	67.0	
3	Грунтовка основания кровли битумным праймером «Технониколь» под наклейку рулонного ковра с тамбурами здания	м2	264.0	
4	Устройство мягкой рулонной кровли из 2-х слоев на холодной битумной мастике МГХ-Г «ГРИДА» с тамбурами -нижний слой «Линокром ТПП» -верхний слой «Унифлекс ТКП»	м2	246.4	
5	Обделка примыканий к вентиляционным металлическим трубам ф=300мм	шт	4.0	
6	----- то же ф=800мм	шт	1.0	
7	Уборка мусора	т		
	Двери			
8	Смена 2-х польной наружной двери НхВ = 2.1 х 1.56м	шт	1.0	
9	Смена наружной однопольной двери Н х В = 2.2 х 1.0м	шт	1.0	

1	2	3	4	5
10	Смена наружной однопольной двери Н x В = 2.2 x 0.9м	шт	1.0	
11	Смена наружной однопольной двери Н x В = 2.1 x 0.9м	шт	2.0	
	Фрамуги			
12	Смена глухих фрамуг с 2-мя переплетами размером: В x Н = 0.98 x 0.7м	шт	1.0	
13	----- то же 0.9 x 0.68м	шт	1.0	
14	----- то же 0.9 x 0.75м	шт	2.0	

Составил:
начальник группы по ремонту
и эксплуатации зданий и сооружений

Валов П.Н.